

Cenová ponuka - odhad

Stavba: MŠ Budapeštianská 1, Košice - Výmena PVC krytiny na schodištiach a podestách - na 1 schodisko

Objekt:

Objednávateľ: MŠ Budapeštianská 1, Košice 040 13

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Miesto:

Dátum:

| Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom bez DPH | Hmotnosť celkom |
|----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|---------------------|-----------------|
|----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|---------------------|-----------------|

PSV Práce a dodávky PSV

776 Podlahy povlakové

| | | | | | | | |
|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--|--|--|
| 1 | 776401800 | Demontáž soklíkov alebo líšt gumových alebo z PVC | m | 50,000 | | | |
| 2 | 776511810 | Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených bez podložky, -0,00100t | m2 | 60,000 | | | |
| 3 | 776511811 | Vyčistenie a oprava podkladu | m2 | 60,000 | | | |
| 4 | 776521100 | Lepenie povlakových podláh PVC z pásov / Polyflor extra /, narezanie pásov na schodiskové stupne | m2 | 60,000 | | | |
| 5 | 776583210 | Položenie podložky pod PVC krytinu | m2 | 60,000 | | | |
| 6 | 776411000 | Lepenie podlahových soklíkov alebo líšt mäkkých soklových WL 50 life | m | 50,000 | | | |
| 7 | 776411001 | Dodávka a montáž schodiskových hrán dl. 1,2 m | ks | 40,000 | | | |
| 8 | 998776101 | Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 6 m | sub | 1,000 | | | |

Celkom na 1 schodisko bez DPH :

Celkom na 1 schodisko s DPH :

cena celkom na 2 schodištia bez DPH

cena celkom na 2 schodištia s DPH